



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นน.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นน.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นน.
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
บริษัท กรีนบอร์น แสด จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นน.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นน.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๓๖๔๕๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ จาก บริษัท กรีนบอร์น แสด จำกัด ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นน.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พ่อสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท กรีนบอร์น แสด จำกัด ๔๔/๔๖ ม.๖ ถ.สุขุมวิท ต.บางนาใหญ่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ใช้ในการ กิจการตนเอง ตั้งอยู่ที่ ช.๓๓ ใต้ ม.๑ ต.มะขามคุ้ง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด	- เครื่อ PEA	- ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ.	แม่มป.	เฟส บี.
วอลท์	วอลท์	วอลท์

โอลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โอลท์ โอลท์ปลายสาย - โอลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องคราคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกร่างสูง

- ปักเสา	ขนาด	๑๒.๒๐	เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- ปักเสา	ขนาด	๑๒	เมตร	จำนวน	๑๕	ต้น
- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๒	ต้น
- พาดสาย SAC	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๓	เส้น ระยะทาง ๔๕๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้า				จำนวน	๓	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งกายยึดโดย ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๒	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. ค่าวัสดุอนุมัติแปลงภายนอก	- บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	- บาท
๓. ค่าวัสดุอ่อนแรงต่ำภายนอก	- บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงภายนอก	๒๑๘,๔๕๑.๙๖ บาท
๕. หักค่าสำรวมอุดหนูแบบ	- บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๑๘,๔๕๑.๙๖ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๓๕,๒๙๑.๖๓ บาท</u>
	<u><u>๒๓๓,๗๔๓.๔๙ บาท</u></u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๓๓,๗๔๓.๔๙ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทสี่สิบเก้าสตางค์) กำหนดยืนยันราคาก่อสร้าง ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศรี)
(พ.บต.กฟส.อ.นธ.)

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒.อ.นธ.(บต.) ๔๗๔/๔๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายศุภกิจ เรณูรล)

ผจก.กฟส.อ.นธ.

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๐