



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐

นายวรารกร พยุงผล

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๖๑๖๓๕๕ จาก นายวรารกร พยุงผล  
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-  
รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายวรารกร พยุงผล ๓๓๔ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๙ เหนือ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

### วิธีดำเนินการ

#### ๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- |                                            |      |           |       |        |                  |
|--------------------------------------------|------|-----------|-------|--------|------------------|
| - ปักเสา คอ.                               | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๒๗ ต้น |                  |
| - พาดสาย แรงต่ำ                            | ขนาด | ๙๕ ตร.มม  | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๙๖๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ                            | ขนาด | ๒๕ ตร.มม  | จำนวน | ๑ เส้น | ระยะทาง ๙๖๐ เมตร |
| - รื้อถอนสายแรงต่ำ                         | ขนาด | ๕๐ ตร.มม  | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๖๐ เมตร  |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ                   |      |           | จำนวน | ๒ ชุด  |                  |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน                    |      |           | จำนวน | ๒ ชุด  |                  |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. |      |           | จำนวน | ๓ ชุด  |                  |
| - เทโคโนเสา                                |      |           | จำนวน | ๗ ชุด  |                  |

#### ๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๔๖๔,๕๗๓.๗๗ บาท

๒. แผนกหม้อแปลง

๑๐๖,๙๔๐.๐๐ บาท

๓. ร้อยกรองแรงต่ำ

๕๐๕.๐๐ บาท

๔. ค่าสมทบ

๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. ร้อยกรองหม้อแปลง

๔,๓๑๑.๐๐ บาท

๖. หักค่าสำรวจออกแบบ

- ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๗. แผนกไฟสาธารณะ

๓๐,๖๕๘.๙๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๖๒๑,๙๘๘.๗๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔๓,๕๓๙.๒๑ บาท

๖๖๕,๕๒๗.๙๗ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๖๕,๕๒๗.๙๗ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๐๒๙/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายศุภกิจ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐