



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นายวงศกร โคบบาล

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายวงศกร โคบบาล คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๓๔๕๐๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายวงศกร โคบบาล ๑๔/๖๓ ม.๑ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
- ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๓ เหนือ ม.๔ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร
- ติดตั้งชุดกายยึดโยง จำนวน ๒ ชุด

๒. แรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๓๐ เมตร
- เทโคนเสา จำนวน ๒ ชุด

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๐๐ เมตร
- พาดสายชายคา แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

๔. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๕. ไฟสาธารณะ

- พาดสาย ขนาด ๒๕ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๐๐ เมตร

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	๖๓,๗๔๔.๐๘	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๑๔๔,๕๙๐.๒๗	บาท
๓. แรงต่ำภายนอก	๖๗,๒๐๓.๐๙	บาท
๔. แรงสูงภายนอก	๓๕,๖๘๘.๐๙	บาท
๕. ค่าฮอทไลน์	๑๔,๙๕๐.๕๐	บาท
รวมเงิน	๓๒๖,๑๗๖.๐๓	บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน	๖,๕๗๑.๘๖	บาท
รวมเงิน	๖,๕๗๑.๘๖	บาท

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๑,๙๗๑.๕๖	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๑,๙๗๑.๕๖	บาท
รวมเงิน	๓๔๔,๗๑๙.๔๕	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๔,๑๓๐.๓๖	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๖๘,๘๔๙.๘๑	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๖๘,๘๔๙.๘๑ (สามแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นฉ.

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นฉ.(บต.) ๒๖๓/๒๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายสุกกิจ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นฉ.
๒๔ พ.ค. ๒๕๖๐