



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ 28 มิ.ย. 2560

นางบุญมาก รุ่งโรจน์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ 120000649759 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 จาก นางบุญมาก รุ่งโรจน์
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางบุญมาก รุ่งโรจน์ 25/9 ม.6 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.6 เหนือ ม.6 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 14 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	9	เมตร	จำนวน	3	ต้น			
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	50	ตร.มม	จำนวน	2	เส้น	ระยะทาง	90 เมตร
- รื้อถอนสาย	ขนาด	50	ตร.มม	จำนวน	4	เส้น	ระยะทาง	0	เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	95	ตร.มม	จำนวน	2	เส้น	ระยะทาง	0 เมตร
- พาดสาย	เมนชายคา	ขนาด	50	ตร.มม	จำนวน	2	เส้น	ระยะทาง	0 เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	1	ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	1	ชุด			
- ติดตั้งกายยึดโยง	ขนาด 50 ตร.มม.			จำนวน	0	ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	0	ชุด			

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. ค่ารถถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
2. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
3. ค่ารถถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
4. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	32,876.22	บาท
5. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท
	32,876.22	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	2,301.34	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>35,177.56</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 35,177.56 บาท (สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์)
กำหนดยืมราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ทผ.บต.กฟส.อ.นคม.)

28 มิ.ย. 2560

ที่ ก.2.อ.นคม.(บต.) ๕๖1/๒๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายศุภกิจ เรณูรัส)
ผจก.กฟส.อ.นคม.

28 มิ.ย. 2560