



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

วันที่ 28 มิ.ย. 2560

นางสาวปณณิษฐา ไยยะผลสุข

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องเลขที่ 120000649685 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 จาก นางสาวปณณิษฐา ไยยะผลสุข
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวปณณิษฐา ไยยะผลสุข 91 ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ้าง บ.SAICO ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	12	เมตร	จำนวน	3	ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	50	ตร.มม	จำนวน	4	เส้น	ระยะทาง	92	เมตร
- รื้อถอนสาย	ขนาด	50	ตร.มม	จำนวน	4	เส้น	ระยะทาง	0	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	95	ตร.มม	จำนวน	2	เส้น	ระยะทาง	0	เมตร
- พาดสาย เมาชขายคา	ขนาด	50	ตร.มม	จำนวน	2	เส้น	ระยะทาง	0	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	1	ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	1	ชุด			
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด 50 ตร.มม.				จำนวน	1	ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	0	ชุด			

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
2. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
3. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
4. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	42,774.29	บาท
5. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท

42,774.29 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

2,994.20 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

45,768.49 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 45,768.49 บาท (สี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบเก้าสตางค์)
กำหนดยืมราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นต.)

28 มิ.ย. 2560

ที่ ก.2.อ.นต.(บต.) 668/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุกกิจ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นต.

28 มิ.ย. 2560