



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐

นายสมหวัง ภิญญาวัฒน์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๔๗๓๓๘ จาก นายสมหวัง ภิญญาวัฒน์ แจ้งความ ประสงค์ขอขยายเขต ระบบจำหน่าย เพื่อใช้ในการ ที่อยู่อาศัย นั้น ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสมหวัง ภิญญาวัฒน์ ๑๒ แขวงสวนยาง เขตสวนหลวง กทม.
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๖ ได้ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ - เฟส - โวลท์ ขนาด - เควีเอ.
จำนวน - เครื่อง
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แกรงสูงภายนอก

- | | | | | | | |
|----------|------|-------|------|-------|---|-----|
| - ปักเสา | ขนาด | ๑๒.๐๐ | เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น |
|----------|------|-------|------|-------|---|-----|

๒. แกรงสูงภายใน

- | | | | | | | |
|--------------|------|-------|-------|-------|---|----------------------|
| - ปักเสา | ขนาด | ๑๒.๐๐ | เมตร | จำนวน | ๒ | ต้น |
| - พาดสาย SAC | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๓ | เส้น ระยะทาง ๖๐ เมตร |
| - เทโคเนเสา | | | | จำนวน | ๒ | ชุด |

๓. แพนกแรงต่ำ

- | | | | | | | |
|-----------------------|------|------|-------|-------|----|-----------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ | เมตร | จำนวน | ๑๓ | ต้น |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ | ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๓๐๐ เมตร |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | | | | จำนวน | ๕ | ชุด |
| - เทโคเนเสา | | | | จำนวน | ๑๐ | ชุด |
| - สายต่อลงดิน | | | | จำนวน | ๕ | ชุด |

๔. ไฟสาธารณะ

- | | | | | | | |
|----------|------|----|-------|-------|---|-----------------------|
| - พาดสาย | ขนาด | ๒๕ | ตร.มม | จำนวน | ๑ | เส้น ระยะทาง ๒๒๐ เมตร |
|----------|------|----|-------|-------|---|-----------------------|

๕. แพนกหม้อแปลง

- | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|----------------------|----|-------------------------|
| - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ | ๓ เฟส | ๔ สาย | ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐' ขนาด | ๕๐ | เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง |
|-----------------------|-------|-------|----------------------|----|-------------------------|

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๑๐๐	เควีเอ.*(๑๐๐)	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน			๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน			๑๕,๘๗๑.๐๐ บาท
รวมเงิน			๑๕,๘๗๑.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก			๖๓,๐๔๑.๔๐ บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก			๑๒๙,๙๑๐.๐๒ บาท
๔. แรงต่ำภายนอก			๒๑๖,๗๕๘.๑๓ บาท
๕. ค่าขอทไลน์			๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
๖. หักค่าสำรวจออกแบบ	-		๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๗. แรงสูงภายนอก			๑๒,๒๑๐.๙๐ บาท
รวมเงิน			๔๑๙,๖๖๐.๐๕ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น			๔,๕๙๒.๔๕ บาท
๒. % ลดกำไร		-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา		-	บาท
๔. กำไรสุทธิ			๔,๕๙๒.๔๕ บาท
รวมเงิน			๔๕๖,๗๗๑.๔๕ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๓๑,๙๗๔.๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๘๘,๗๔๕.๔๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๘๘,๗๔๕.๔๕ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(หม.บต.กฟส.อ.นคม.)

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บค.) ๓๖๐/๒๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุภกิจ เรณูรส)

หม.ก.กฟส.อ.นคม.

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐