



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นนท.  
เลขที่  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นนท.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นนท.  
วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๐  
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นนท.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นนท.ได้รับคำร้องจาก โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๖๕๕๖ ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ใน โรงเรียน นั้น

ผบต.กฟส.อ.นนท.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ ม.๗ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ โรงเรียน ตั้งอยู่ที่ ม.๗ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหนดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงวัดได้ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดโหนดได้ ๓ เฟส เอ. - แอมป์ ๓ เฟส บี. - แอมป์ ๓ เฟส ซี. - แอมป์ โวลต์ที่ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกต่ำภัยนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๘.๐๐	เมตร	จำนวน	๔	ต้น
- ร็อกตอนสาย	แรงต้าน	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔
- พาดสาย	แรงต้าน	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔
- พาดสาย	แรงต้าน	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒
- พาดสายชายคา	แรงต้าน	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต้าน					จำนวน	๒
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน					จำนวน	๒
- ติดตั้งชุดกากายยึดโยงแรงต้าน ขนาด ๕๐ ตร.มม.					จำนวน	๒
- เทโคนเสา					จำนวน	๐

๒. แผนกหม้อแปลง

- ร็อกตอนหม้อแปลง ๑ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เครื่อง.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)  
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เครื่อง.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงงาน

๗๙,๕๗๖.๙๘ บาท

๒. แผนกหม้อแปลง

๕๕,๗๗๒.๐๐ บาท

๓.รือถอนแรงต่ำ

๒,๕๑๔.๐๐ บาท

๔.ค่าสมทบ

๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.รือถอนหม้อแปลง

- บาท

๖.หักค่าสำรวจ

- บาท

รวมเป็นเงิน

๑๓๙,๘๖๒.๙๘ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๙,๗๙๐.๔๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๔๙,๖๕๓.๓๙ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๔๙,๖๕๓.๓๙ (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์) กำหนดยืนราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฎิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หพ.บต.กฟส.อ.นน.

- ๔ ส.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นน.(บต.) ๗๘๗/๖๙๙๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุรเดช เรณูรักษ์)

น.ส.ก.กฟส อ.นน.

- ๔ ส.ค. ๒๕๖๐