



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.
วันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๒๗๘๙๑ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พ่อสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ๑๙๙ ม.๔ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ใช้ในการ จุดเพิ่มแรงดันน้ำ ตั้งอยู่ที่ ม.๑๓ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๕ (โคลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาช่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

- | | | | |
|--|--------------------|---------------|------------|
| ๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - | เครื่อง PEA | - | ติดตั้งที่ |
| วัดโคลดได้ เฟส เอ. | แอมป์ เฟส บี. | แอมป์ เฟส ซี. | แอมป์ |
| โอลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - | โอลท์ โอลท์ปลายสาย | - โอลท์ | |
| ๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะอาด เก็บคราบค่าแรงกรณี ๒ | | | |
| ๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น | | | |

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกต่ำภัยนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๓	ตัน	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๔๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายซ้ายค' แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล้อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๒	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๒	ชุด	
- ติดตั้งชุดภายในยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด	
- เทคอนเสา				จำนวน	๓	ชุด	

๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โอลท์ ขนาด ๑๖๐ เครื่อง.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โอลท์ ขนาด ๒๕๐ เครื่อง.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงตัว	๔๖,๘๐๗.๔๖	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๕๖,๙๙๙.๐๐	บาท
๓.หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท
๔.ค่าสมทบ	๙,๐๐๐.๐๐	บาท
๕.รื้อถอนหม้อแปลง	๔,๓๑๑.๐๐	บาท
๖.ค่าเช่าอุทิลайн	-	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๓๓,๑๑๖.๔๖	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๙๑,๐๓๔.๖๑</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๙๑,๐๓๔.๖๑ (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามสิบสี่บาทหกสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยืนราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง, ประมาณการ และบันทึกของอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หพ.บต.กพส.อ.นน.

ที่ ก.๒ อ.นน.(บต.) ๓๘๓/๒๙๗๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุรากิต เรอยรอก)

ผจก.กพส.อ.นน.

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐