



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๐

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๗๒๗๐๓ บริษัท เอสซี เรียวเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประสงค์ขอขยายเขต เพื่อใช้ในกิจการที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอสซี เรียวเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ๑๗/๕๐ ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ โครงการหมู่บ้าน เอสซี วิลเลจ ๗ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แร่งตัวภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน ๕๗ ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด ๙๕ ตร.มม	จำนวน ๔ เส้น	ระยะทาง ๘๒๙ เมตร
- เทโคเน		จำนวน ๓๒ ชุด	
- ล่อฟ้าแรงต่ำ		จำนวน ๑๒ ชุด	
- สายต่อลงดิน		จำนวน ๑๒ ชุด	

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร	จำนวน ๔ ต้น	
- ปีกเสา คอร.	ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน ๗ ต้น	
- พาดสาย SAC	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน ๓ เส้น	ระยะทาง ๑๗๐ เมตร

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย	ขนาด ๒๕ ตร.มม	จำนวน ๑ เส้น	ระยะทาง ๘๒๙ เมตร
----------	---------------	--------------	------------------

๔. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๑๖๐,๒๕๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน		๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก		๓๙๒,๒๘๐.๗๗ บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก		๓๗๗,๙๑๙.๒๕ บาท
๔. แรงต่ำภายนอก		๗๕๘,๓๗๘.๓๒ บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน		๑,๕๒๓,๕๗๘.๓๔ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน		๕๘,๔๖๙.๘๕ บาท
๒. ค่าขอทโไลน์		๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
รวมเงิน		๗๓,๔๒๐.๓๕ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น		๑๗,๕๔๐.๙๖ บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ		๑๗,๕๔๐.๙๖ บาท

รวมเงิน		๑,๖๕๕,๕๓๙.๖๕ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๑๑๕,๘๘๗.๗๘ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑,๗๗๑,๔๒๗.๔๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑,๗๗๑,๔๒๗.๔๓ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักรศิริ)
ทผ.บต.กฟส.อ.นคม.

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บค.) ๕๖๕/๓๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายศุภกิจ เรณูรส)
ผจก.กฟส.อ.นคม.
๒๕ ก.ย. ๒๕๖๐