



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๐

บริษัท รัตนสมบัติ ๑๔๑๙ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก บริษัท รัตนสมบัติ ๑๔๑๙ จำกัด คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๘๐๒๖๑ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท รัตนสมบัติ ๑๔๑๙ จำกัด ๒๙๐/๑ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ โครงการเดอะรัตนา วิลเลจ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๔ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี: PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แร่งสูงภายนอก

- | | | | | | |
|---------------|------|------------|-------|--------|-----------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | ๑๒.๒๐ เมตร | จำนวน | ๑ ต้น | |
| - พาดสาย SAC | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๓ เส้น | ระยะทาง ๑๐ เมตร |

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|--------------------------|------|-----------|-------|--------|------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๒๐ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๒๘๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๔ ชุด | |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๑๓ ชุด | |

๔. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	๔๑,๙๑๑.๖๗	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๑๔๑,๘๑๖.๑๔	บาท
๓. แรงต่ำภายนอก	๒๕๒,๖๐๐.๕๐	บาท
๔. ค่าขอทไลน์	๑๔,๙๕๐.๕๐	บาท
๕. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ	๒๗,๑๖๑.๗๘	บาท
๖. หักค่าสำรวจออกแบบ	- ๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน	๘๑๖,๑๔๐.๑๓	บาท

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท

รวมเงิน ๔๘๓,๔๔๐.๔๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๓๓,๘๔๐.๘๓ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๗,๒๘๑.๒๗ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๑๗,๒๘๑.๒๗ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๔๗/๙/๒๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุกกิจ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๐