



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นน.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นน.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นน.
วันที่ ๕๗ มี.ค. ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นน.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นน.ได้รับคำร้องจากองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๔๒๙๐๗ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นั้น

ผบต.กฟส.อ.นน.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruPได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งอยู่ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาช่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.

- | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|---|---------------|---|-------|
| ๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด | - | เครื่อง PEA | - | ติดตั้งที่ | | |
| วัดโหลดได้ เฟส เอ. | - | แอมป์ เฟส บี. | - | แอมป์ เฟส ซี. | - | แอมป์ |
| โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ | - | โวลท์ โวลท์ปลายสาย | - | โวลท์ | | |
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องจากคิดค่าแรงกรณี ๒
 ๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๒๐	เมตร	จำนวน	๑	ตัน
- ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐	เมตร	จำนวน	๒	ตัน
- พาดสาย SAC	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๓	เส้น ระยะทาง ๓๐ เมตร

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ	เฟส	๔ สาย	๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐V	ขนาด	๒๕๐ เครื่อง. จำนวน ๑ เครื่อง
-----------------------	-----	-------	-----------------	------	------------------------------

พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๓. แผนกแรงต่ำ

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๘.๐๐	เมตร	จำนวน	๖	ตัน
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๑๖๐ เมตร
- สายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด
- เทคอนเสา				จำนวน	๒	ชุด

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าต่อไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
๓. ค่าตรวจสอบ	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. ค่าบริการ HotLine	๑๔,๙๕๐.๕๐	บาท
รวมเงิน	<u>๕๐,๔๕๐.๕๐</u>	บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แรงสูงภายนอก	๙,๑๘๗.๕๕ บาท
๓. หมวดแปลงภายนอก	๒๔๐,๒๗๕.๙๐ บาท
๔. แรงที่ภายนอก	๑๐๒,๕๙๓.๘๕ บาท
๕. แรงสูงภายนอก	๓๔,๘๐๘.๘๕ บาท
รวมเงิน	๓๘๖,๘๖๖.๑๕ บาท
กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้เชื้อไฟ)	
๑. กำไรขั้นต้น	๔๙,๒๗๖.๐๐ บาท
๒. % ลดกำไร	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๔๙,๒๗๖.๐๐ บาท
รวมเงิน	๔๙,๒๗๖.๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๖,๘๖๑.๔๘ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๒๖,๔๓๔.๑๘ บาท

ผู้เชื้อไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๒๖,๔๓๔.๑๘ (ห้าแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสิบสองสตางค์)
กำหนดยืนยันราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้เชื้อไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกของอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

พ.บ.ก.ฟ.ส.อ.น.ช.

- ๗) มิ.ป. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.น.ช.(บ.ต.) ๗๐๖/๔๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายศุภชัย เรืองศรี)
ผ.จก. ก.ฟ.ส. อ.น.ช.
- ๗) มิ.ป. ๒๕๖๐