



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๐

นางบังอร คำมา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นางบังอร คำมา คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๖๘๕๖๙ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางบังอร คำมา ๖๙๙ ม.๗ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๙ เหนือ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี: PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แกรงสูงภายนอก

- | | | | | | |
|---------------|------|------------|-------|--------|------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑๓ ต้น | |
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | ๑๒.๒๐ เมตร | จำนวน | ๑ ต้น | |
| - พาดสาย SAC | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๓ เส้น | ระยะทาง ๔๘๐ เมตร |

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|-----------------------------------|------|----------|-------|--------|------------------|
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๔๘๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๒ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๒ ชุด | |
| - ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๒ ชุด | |

๔. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

๔๕๒,๔๙๙.๖๑ บาท

๒. แผนกหม้อแปลง

๑๗๘,๙๓๗.๕๖ บาท

๓. แรงต่ำภายนอก

๑๕๖,๕๔๐.๓๔ บาท

๔. แรงสูงภายนอก

๑๓,๒๑๒.๑๒ บาท

๕. ค่าชอท์ไลน์

๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท

รวมเงิน

๘๑๖,๑๔๐.๑๓ บาท

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง

๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเงิน

๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเงิน

๘๓๒,๑๔๐.๑๓ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๕๘,๒๔๙.๘๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๘๙๐,๓๘๙.๙๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๖๘,๘๔๙.๘๑ (สามแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.

๒๑ ก.ย. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บค.) ๕๖๓/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายคองศักดิ์ เรณูริส)

ผ.จก.กฟส.อ.นคม.

๒๑ ก.ย. ๒๕๖๐