



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.
วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๔๘๙๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruPได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการไฟทาง ตั้งอยู่ที่ คลองตาทัย ม.๗ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โกลด์สูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาบ่า อุบลห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดໂลด์ได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โอลท์ที่ได้หม้อแปลงวัดได้ โอลท์ โอลท์ปลายสาย โอลท์
๔. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒.๐๐๐-๔๖๐/๒๒๐' ขนาด ๓๐ เครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟจัดหาโดยให้การไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง)

๒. แผนกเครื่องจักร

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ชีที แรงดัน ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ. ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

| | |
|---------------------------|---------------|
| ๑. มิเตอร์ | ๒,๘๖๑.๐๐ บาท |
| ๒. แรงสูงภายนอก (คิด ๕๐%) | ๔๐,๕๕๖.๐๐ บาท |
| รวมเงิน | ๔๓,๔๑๗.๐๐ บาท |

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟละเวียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

| | |
|--|----------------------|
| ๑. ค่าสมบทแรงสูง ๓๐ เครื่อง. * (๑๐๐) | ๓,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๒. ค่าออยท์ไลน์ | ๒๙,๙๙๑.๐๐ บาท |
| ๓. ค่าต่อไฟ มต.LT๑P๒W&A With CT | ๒,๕๐๐.๐๐ บาท |
| ๔. ค่าครัว มต.LT๑P๒W&A With CT | ๑,๐๐๐.๐๐ บาท |
| รวมเงิน | <u>๓๑,๔๙๑.๐๐ บาท</u> |

ระบบจำหน่ายภายนอก

๒. แรงสูงภายนอก
รวมเงิน

๔๐,๕๕๖.๓๒ บาท
๔๐,๕๕๖.๓๒ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกหม้อแปลงภายนอก
รวมเงิน

๓๓,๔๕๗.๘๐ บาท
๓๓,๔๕๗.๘๐ บาท

กำไร (คิดเฉลี่ยทั้งหมดที่ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น

๖,๖๙๑.๕๖ บาท

๒. % ลดกำไร

- %

๓. จำนวนเงินที่ลดราคา

- บาท

๔. กำไรสุทธิ

๖,๖๙๑.๕๖ บาท

รวมเงิน

๑๑๗,๑๙๖.๖๘ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

๔,๒๐๓.๗๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๒๕,๔๐๐.๘๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๒๕,๔๐๐.๘๕ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทสี่สิบห้าสตางค์)
กำหนดยืนยันราคากำหนดเดือน ก.พ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(พ.บ.ก.กฟส.อ.นธ.)

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ๔๐๗/๔๖๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายวราพจน์ สิทธิ์ไกรพงษ์)

ผจก.กฟส.อ.นธ.

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๐