



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

081-8529

889

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๐

บริษัท อนานคร จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๖๑๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จาก บริษัท อนานคร จำกัด ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท อนานคร จำกัด ๑๘๕/๑๘ ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม.
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๑๒ ต.ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ใต้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา	ขนาด	๔ เมตร	จำนวน	๕ ต้น				
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๔๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๔๐ เมตร		
- ร็อดทอนสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร		
- พาดสาย เมนสายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร		
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๒ ชุด				
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด				
- ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด				
- เตะคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๕ ชุด				

๒. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๒๕ ตร.มม	จำนวน	๑ เส้น	ระยะทาง	๔๕ เมตร		
-----------------	------	----------	-------	--------	---------	---------	--	--

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รื้อถอนแผนกหม้อแปลง

- บาท

๒. แผนกหม้อแปลง

- บาท

๓. แรงต่ำภายนอก

๖๖,๙๕๕.๗๖ บาท

๔. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ

๕,๑๒๑.๑๔ บาท

๕. ทักค่าสำรวจออกแบบ

- ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเงิน

๖๗,๐๗๖.๙๐ บาท

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง

- บาท

รวมเงิน

- บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น

๑,๕๓๖.๓๔ บาท

๒. % ลดกำไร

- %

๓. จำนวนเงินที่ลดราคา

- บาท

๔. กำไรสุทธิ

๑,๕๓๖.๓๔ บาท

รวมเงิน

๖๘,๖๑๓.๒๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๔,๘๐๒.๙๓ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๗๓,๔๑๖.๑๗ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๓,๔๑๖.๑๗ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๕๖๓/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพจน์ สิทธิไกรพงษ์)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๐