



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.

วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๐

นางน้ำฝน ณะรูลา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๖๔๒๐ นางน้ำฝน ณะรูลา ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางน้ำฝน ณะรูลา ๓๒๙/๔ ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ ถ.๓๑๙๑ ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แรงต่ำภายนอก

- | | | | |
|--------------------|----------------|--------------|------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๔.๐๐ เมตร | จำนวน ๖ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด ๔๕ ตร.มม | จำนวน ๔ เส้น | ระยะทาง ๑๗๐ เมตร |
| - พาดสาย เมาข่ายคา | ขนาด ๔๕ ตร.มม | จำนวน ๔ เส้น | ระยะทาง ๔๐ เมตร |
| - เทโค | | จำนวน ๓ ชุด | |
| - สายต่อลงดิน | | จำนวน ๒ ชุด | |
| - ล้อฟ้าแรงต่ำ | | จำนวน ๒ ชุด | |

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

- | | | | |
|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร | จำนวน ๓ ต้น | |
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน ๒ ต้น | |
| - พาดสาย SAC | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน ๓ เส้น | ระยะทาง ๕๐ เมตร |

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- | | | | |
|----------|---------------|--------------|------------------|
| - พาดสาย | ขนาด ๒๕ ตร.มม | จำนวน ๑ เส้น | ระยะทาง ๑๗๐ เมตร |
|----------|---------------|--------------|------------------|

๔. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๒๕๐	เควีเอ.*(๑๐๐)	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน			๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ร็อดออนแรงสูง			๔,๖๑๘.๐๐ บาท
๒. แรงสูงภายนอก			๑๕๑,๙๐๑.๗๔ บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก			๒๑๔,๘๑๔.๖๘ บาท
๔. แรงต่ำภายนอก			๑๓๙,๒๐๑.๐๖ บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ			- ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน			๕๐๕,๕๓๔.๔๘ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน			๑๐,๘๒๔.๓๑ บาท
๒. ค่าขอทไลน์			๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
รวมเงิน			๒๕,๗๗๔.๘๑ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น			๓,๒๔๗.๒๔ บาท
๒. % ลดกำไร			- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา			- บาท
๔. กำไรสุทธิ			๓,๒๔๗.๒๔ บาท
รวมเงิน			๕๕๙,๕๕๗.๕๘ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๓๙,๑๖๙.๐๓ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๙๘,๗๒๖.๖๑ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๙๘,๗๒๖.๖๑ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผอ.บต.กฟส.อ.นคม.

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๑๘๗/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายศุภกิจ ปรณูริส)

ผอ.ก.ฟส.อ.นคม.

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐