

19 ธ.ค. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.
วันที่ 15 ธ.ค. 2560
นางศรีวรัธ กรมลี้

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นางศรีวรัธ กรมลี้
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๔๘๒๔๘ แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางศรีวรัธ กรมลี้ ๑๙ ม.๘ ต.จันทิก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ คลองตาห้วย ม.๕ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑๙ ต้น
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๑,๓๔๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๒๕ ตร.มม	จำนวน	๑ เส้น ระยะทาง - เมตร
- รื้อถอนสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง - เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๒ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๒ ชุด
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	- ชุด
- เทโคนเสา			จำนวน	- ชุด

๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๑ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควี.เอ.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควี.เอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๒๐๑,๑๙๗.๒๕	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๕๖,๙๓๗.๐๐	บาท
๓. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ	-	บาท
๔. ค่าสมทบ	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. รื้อถอนหม้อแปลง	๒,๕๕๕.๐๐	บาท
๖. หักค่าสำรวจ	-	บาท

รวมเป็นเงิน ๒๖๒,๖๘๙.๒๕ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๑๘,๓๘๘.๒๕ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๑,๐๗๗.๕๐ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๘๑,๐๗๗.๕๐ (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
กำหนดยี่สิบราคาระยะ ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หม.บต.กฟส.อ.นต.

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.) ๕๘๘/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หม.บต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.นต.

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐