



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๐๗๕๕๒ ลว.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

วันที่

บริษัท เทคโนโลยีธุรกิจพลังงานทดแทน(๒๐๐๙) จำกัด

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท เทคโนโลยีธุรกิจพลังงานทดแทน(๒๐๐๙) จำกัด
แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ บริษัท เทคโนโลยีธุรกิจพลังงานทดแทน(๒๐๐๙) จำกัด เลขที่ ๕๙ ม.๓ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง ประกอบกิจการ ที่เก็บสินค้า ตั้งอยู่ที่ ม.๓ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสวงจรที่ ๓ (โหนดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า ระยะทาง ๒
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ขนาด ๕๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง
(หม้อแปลงถาวร)

๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายสุรเดช วุ่นสุขยะ ซึ่งได้
รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง
(เลขทะเบียน สฟก.๓๕๒๐) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน - ต้น

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งหัวเสาต่อไลน์แยก(BA) จำนวน ๑ ชุด

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ขนาด ๕๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

(ผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้ง)

๓. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงสูง ขนาด ๒๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มิเตอร์ ๙๔,๗๙๑.๐๐ บาท

รวมเงิน ๙๔,๗๙๑.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๕๐๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าต่อไฟ มต.LT๓๓W&AWITHCT HT.	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าตรวจสอบ มต.LT๓๓W&AWITHCT HT.	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. ค่าขอทไล่น์	๑๘,๐๑๕.๗๕ บาท
รวมเงิน	<u>๑๑๕,๐๑๕.๗๕ บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	- บาท
รวมเงิน	<u>- บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	๑๒,๔๐๑.๔๗ บาท
รวมเงิน	<u>๑๒,๔๐๑.๔๗ บาท</u>

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๓,๗๒๐.๔๔ บาท
๒. กำไรสุทธิ	๓,๗๒๐.๔๔ บาท
รวมเงิน	๑๓๑,๑๓๗.๖๖ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๙,๑๗๙.๖๔ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๔๐,๓๑๗.๓๐ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๔๐,๓๑๗.๓๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามร้อยสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด แรงสูง เป็นของ กฟฟ.


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า ๕,๐๐๐ บาทแล้ว

ใบเสร็จเลขที่ E๕๙๔๕๖๐๑๒๑๙๐๐๐๙ ลว. ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตาม
ระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ
ก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ
กฟฟ. ทั้งนี้ แม้ว่ากฟฟ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว


นายวิรัช บุนนดี
ทพ.บค.

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๑๐๖๖/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รัช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพ.