



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่

นายเนตร นาคจุ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๒๔๙ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายเนตร นาคจุ  
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอให้ นายเนตร นาคจุ ๑๐๙/๑ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๙ หมู่ ๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                                   |      |    |       |       |   |                       |
|-----------------------------------|------|----|-------|-------|---|-----------------------|
| - ปักเสา                          | ขนาด | ๙  | เมตร  | จำนวน | ๕ | ต้น                   |
| - พาดสาย แรงต่ำ                   | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๒๐๐ เมตร |
| - รื้อถอนสาย                      | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร   |
| - พาดสาย แรงต่ำ                   | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร   |
| - พาดสาย เมาข่ายคา                | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร   |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ          |      |    |       | จำนวน | ๑ | ชุด                   |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน           |      |    |       | จำนวน | ๑ | ชุด                   |
| - ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. |      |    |       | จำนวน | ๑ | ชุด                   |
| - เทคอนกรีตโคนเสา                 |      |    |       | จำนวน | ๐ | ชุด                   |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารถถอนหม้อแปลงภายนอก

- บาท

๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก

- บาท

๓. ค่ารถถอนแรงต่ำภายนอก

- บาท

๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๔๔,๙๖๓.๑๔ บาท

๕. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ

- บาท

๔๔,๙๖๓.๑๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓,๑๔๗.๔๒ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔๘,๑๑๐.๕๖ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๘,๑๑๐.๕๖ บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบบาทห้าสิบบาทหกสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผอ.บต.กฟส.อ.นคม.)

- ๓ เม.ย. ๒๕๖๑

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.)

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวรพจน์ สิทธิไกรพงษ์)

ผอ.ก.กฟส.อ.นคม.

- ๓ เม.ย. ๒๕๖๑