



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่

บริษัท เนฟ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก บริษัท เนฟ เอ็นจิเนียริง จำกัด คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๒๔๔๖
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เนฟ เอ็นจิเนียริง จำกัด ๑๙๖/๔๖ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ กิจการตนเอง ตั้งอยู่ที่ ๑๙๖/๔๖ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟฟ้าจัดหา)
ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ขอใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แรงสูงภายใน

๑๑,๙๔๗.๔๗ บาท

รวมเงิน

๑๑,๙๔๗.๔๗ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก

๑๓๗,๙๐๓.๗๒ บาท

๒. แรงต่ำภายนอก

๑๐,๐๓๓.๒๙ บาท

๓. รื้อถอนแรงต่ำ

๔,๐๖๕.๐๐ บาท

รวมเงิน

๑๕๒,๐๐๒.๐๑ บาท

๒. ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายภายใน

๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ค่าต่อไฟ

๗,๕๐๐.๐๐ บาท

๓. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์

๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ค่าบริการ HotLine

๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท

๕. ค่าสมทบ

๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเงิน

๕๕,๖๓๕.๗๕ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๓,๕๘๔.๒๔ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๓,๕๘๔.๒๔ บาท
รวมเงิน	๒๒๓,๑๖๙.๔๗ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๕,๖๒๑.๘๖ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๓๘,๗๙๑.๓๓ บาท


ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๓๘,๗๙๑.๓๓ (สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๑

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) 
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายวรพจน์ สิริกรพงษ์)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๑