

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นน.  
เลขที่  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นน.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นน.  
วันที่  
นายอนุชิต เมฆคง /

เรียน ผจก.กฟส.อ.นน.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นน.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๔๙๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอนุชิต เมฆคง  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นน.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายอนุชิต เมฆคง ๘๙/๕๐ ม.๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ลักษณะที่ ช.๑๓ ใต้ ม.๒ ต.มะขามคุ่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (เกล็ดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงวัดได้ - เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่  
วัดໂලດได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โอลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โอลท์ โอลท์ปลายสาย - โอลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องจากค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ซึ่งไฟยืนดือกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงดึงภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๔	ตัน
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๘๗ เมตร
- ร็อกตอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนชาโยค ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร	
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งกากายยึดโดย ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๑	ชุด	
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๒	ชุด	

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	- บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	- บาท
๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	- บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๖๔,๐๒๙.๖๑ บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	- บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔,๔๘๒.๐๗ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๖๘,๕๑๑.๖๘ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๘,๕๑๑.๖๘ บาท (หากมีน้ำแปรพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์)  
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)  
(ผพ.บต.กฟส.อ.นธ.)

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ที่ ก.ເ.อ.ນธ.(บต.)  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายวราพร ลิทธีกรพงษ์)  
ผจก.กฟส.อ.นธ.

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑