



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.
วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓
บริษัท ทรู มูฟ เอส ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๖๐๐๐๐๗๗๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ บริษัท ทรู มูฟ เอส ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruปีได้ดังนี้-

รายละเอียด ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ทรู มูฟ เอส ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ๑๘ อาคารทรูทาวเวอร์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
ใช้ในการ จุดส่งสัญญาณ ตั้งอยู่ที่ ๗.๓๓ สาย๑๑ ม.๓ ต.มะขามคุ้ง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	- เฟส ขนาด	- เครื่อง PEA	- ติดตั้งที่			
วัดโหลดได้	เฟส เอ.	แม่ปี	เฟส บี.	แม่ปี	เฟส ซี.	แม่ปี

โวลท์เต็มหม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สღดภัย เก็บรวบรวมค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงดึงภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๔	ตัน	
- พาดสาย	แรงดึง	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- รือถอนสาย		ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงดึง	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร
- พาดสาย	เมนเชยค่า	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงดึง					จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน					จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งกัยยีดໂโยง	ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๒	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา					จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. ค่ารื้อถอนหัวแปลงภายนอก	- บาท
๒. ค่าก่อสร้างหัวแปลงภายนอก	- บาท
๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	- บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๓๗,๒๘๓.๗๔ บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	- บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๖๐๙.๘๖ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๓๙,๘๙๓.๖๐ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๙,๘๙๓.๖๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทหลักสิบสามสตางค์)
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(พ.บ.ก.กฟส.อ.น.ม.)

๑ ๗ ก.ย. ๒๕๖๑

ที่ ก.ก.อ.น.ม.(บต.) ๗๗๒/๔๕๖๑
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายรา鹏น สิทธิ์ไกรพงษ์)
ผจก.กฟส.อ.น.ม.

๑ ๗ ก.ย. ๒๕๖๑