



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๓

นางพัชนี ผลศิริ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นางพัชนี ผลศิริ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๓๐๕๑๑ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางพัชนี ผลศิริ ที่อยู่ ๑๓๕/๓ ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
 ให้อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ หนองคร้า ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
 อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
 - วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
 โวลต์ให้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย * โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๑๔	ต้น			
- ร้อยถอนเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๐	ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๓๘๘	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	-	เส้น	ระยะทาง	-	เมตร
- ร้อยถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	-	เส้น	ระยะทาง	-	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๒	ชุด			
- สายต่อลงดิน				จำนวน	-	ชุด			
- เทโคนเสา				จำนวน	-	ชุด			

๒. แผนกหม้อแปลง

- ร้อยถอนหม้อแปลง ๑ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าสมทบ	๗,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	๑๖๗,๗๘๓.๐๐	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๘๗,๐๗๙.๐๐	บาท
๔. รื้อถอนหม้อแปลง	๓,๑๑๕.๐๐	บาท
รวมเงิน	๓๖๕,๙๗๗.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๕,๕๔๘.๓๙	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๙๐,๕๒๕.๓๙	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๙๐,๕๒๕.๓๙ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบเก้าสตางค์)

กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผอ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๑๕ มิ.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๐๙๗/๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผอ.ก.กฟส.อ.นคม.

๑๕ มิ.ค. ๒๕๖๓