



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นม.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นม.
วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๓
บริษัท จอมพัฒนาฟรื่อฟเพอร์ตี จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นม.
ด้วย ผบต.กฟส.อ.นม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๒๘๐๑๗ บริษัท จอมพัฒนาฟรื่อฟเพอร์ตี จำกัด ประสงค์ขอ
ขยายเขต เพื่อใช้ในกิจการที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท จอมพัฒนาฟรื่อฟเพอร์ตี จำกัด ๓๒๓ ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ บ.พริกรมย์ แกรนด์ ม.๘ ต.มาบตา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๓๓ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แฉกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	๑๔	ต้น	
- ปีกเสา คอร.	ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น	
- พาดสาย	๕๐ SAC	จำนวน	๓	เส้น	ระยะทาง ๒๙๕ เมตร

๒. แฉกต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๓๒	ต้น	
- พาดสาย แฉกต่ำ	ขนาด ๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๕๒๐ เมตร
- เทโคเน		จำนวน	๒๙	ชุด	
- สล่อฟ้าแรงต่ำ		จำนวน	๑๓	ชุด	

๓. แฉกไฟสาธารณะ

- พาดสาย	ขนาด ๒๕ ตร.มม	จำนวน	๑	เส้น	ระยะทาง ๕๒๐ เมตร
----------	---------------	-------	---	------	------------------

๔. แฉกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควี.เอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๒๕๐ เควี.เอ.*(๑๐๐)	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. หักค่าสำรวจออกแบบ		๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน		๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แฉกสูงภายนอก	๕๖๔,๕๕๒.๓๖ บาท
๒. หม้อแปลงภายนอก	๓๗๔,๒๕๓.๗๐ บาท
๓. แฉกต่ำภายนอก	๗๐๒,๕๓๘.๒๔ บาท
รวมเงิน	๑,๖๔๑,๓๔๔.๓๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน	๕๙,๙๘๖.๘๒ บาท
๒. ค่าขอทไลน์	๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท
รวมเงิน	๗๘,๑๒๒.๕๗ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๓๗,๙๙๕.๘๒	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	<u>๓๗,๙๙๕.๘๒</u>	บาท

รวมเงิน	๑,๖๕๗,๔๖๑.๙๔	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	<u>๑๑๖,๐๒๒.๓๔</u>	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u><u>๑,๗๗๓,๔๘๔.๒๘</u></u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑,๗๗๓,๔๘๔.๒๘ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทยี่สิบแปดสตางค์) กำหนดอัตรา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
หน.บต.กฟส.อ.นคม.

๕ ๒ มี.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๐๐๓/๒๕๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)
ผจก.กฟส.อ.นคม.

๕ ๒ มี.ค. ๒๕๖๓