



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๓

นายวราเทพ ชัยเทวะกุล

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายวราเทพ ชัยเทวะกุล คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๓๙๐๖๔ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายวราเทพ ชัยเทวะกุล ที่อยู่ ๒๗/๔ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๘ ซ้ำร้านขายไข่ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๔	ต้น			
- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	-	ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๖๔๐	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๖๒	เมตร
- ร้อยถนนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๖๔๐	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๒	ชุด			
- สายต่อลงดิน			จำนวน	๒	ชุด			
- เทโคนเสา			จำนวน	๔	ชุด			

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๕๓,๓๒๒.๕๙	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะ	-	บาท
รวมเงิน	๕๓,๓๒๒.๕๙	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓,๗๓๒.๕๘	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๕๗,๐๕๕.๑๗</u>	<u>บาท</u>

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๕๗,๐๕๕.๑๗ (ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าสิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผอ.กฟภ.อ.นค.

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นค.(บด.) ๖๖๕/๒๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผอ.กฟภ.อ.นค.

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๓