



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นน.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นน.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นน.

วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓
บริษัท อนานคร จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นน.
ด้วย ผบต.กฟส.อ.นน.ได้รับคำร้องจาก บริษัท อนานคร จำกัด คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๓๖๓๗๕ แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น
ผบต.กฟส.อ.นน.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruปีได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท อนานคร จำกัด ที่อยู่ ๑๙๕/๑๘ ซ.ริมคลองบางกอกน้อย ถ.บางขุนนนท์ เขตบางขุนนนท์ กทม.
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ โครงการอนานคร ม.๓ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา

อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เฟส ขนาด	- เครื่อง PEA	ติดตั้งที่
วัดโหลดได้	เฟส เอ.	แมมป์	เฟส ชี.

โวลท์ต่อหนึ่งอัมป์ = โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์

๔. สภาพที่นี่ที่ดำเนินการไม่เศษ眷 เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต้านภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๒	ตัน		
- พาดสาย แรงต้าน	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๑๙ เมตร
- พาดสาย แรงต้าน	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- รือถอนสาย แรงต้าน	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต้าน				จำนวน	๑	ชุด		
- เทโคนเสา				จำนวน	๑	ชุด		

๒. แผนกไฟสาธารณัง

- พาดสาย แรงต้าน	ขนาด	๒๕	ตร.มม	จำนวน	๑	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
------------------	------	----	-------	-------	---	------	---------	--------

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๒๖,๔๖๖.๐๙	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแผ่นกันไฟสาธารณะ	๑,๗๐๗.๖๓	บาท
๕. ค่าสมบทก่อสร้าง	-	บาท
๖. ค่าบริการ Hotline	-	บาท
๗. หักค่าสำรับจือกแบบ	-	บาท
รวมเงิน	๒๘,๕๗๓.๗๒	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๕๑๒.๒๙	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๕๑๒.๒๙	บาท
รวมเงิน	๒๙,๐๙๖.๐๑	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๐๗๖.๐๒	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๓๑,๑๗๒.๐๓</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๑,๑๗๒.๐๓ (สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทสามสตางค์)
กำหนดยืนย้ำ ๓ เดือน หันนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฎิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาสารคุณศิริ)

พ.บ.ก.กพ.ส.อ.นธ.

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ๒๕๖๗/๒๕๖๗
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)
ผ.ก.กพ.ส.อ.นธ.

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗