



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓

น.ส.จิตติมา จำรัสฉาย

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก น.ส.จิตติมา จำรัสฉาย  
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น  
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๕๐๐๒๑

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.จิตติมา จำรัสฉาย ๒๐ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๖ สาย ๑๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                                            |      |            |       |   |      |         |    |      |
|--------------------------------------------|------|------------|-------|---|------|---------|----|------|
| - ปีกเสา คอร.                              | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร  | จำนวน | ๕ | ต้น  |         |    |      |
| - ปีกเสา คอร.                              | ขนาด | ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น  |         |    |      |
| - พาดสายไฟฟ้าสาธารณะ                       | ขนาด | ๒๕ ตร.มม   | จำนวน | ๑ | เส้น | ระยะทาง | ๗๕ | เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ                            | ขนาด | ๕๐ ตร.มม   | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๗๕ | เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ                            | ขนาด | ๙๕ ตร.มม   | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๘๐ | เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ                   |      |            | จำนวน | ๓ | ชุด  |         |    |      |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน                    |      |            | จำนวน | ๐ | ชุด  |         |    |      |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. |      |            | จำนวน | ๒ | ชุด  |         |    |      |
| - เทโคนเสา                                 |      |            | จำนวน | ๓ | ชุด  |         |    |      |

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควี.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก


|                     |                   |            |
|---------------------|-------------------|------------|
| ๑. แผนกแรงต่ำ       | ๙๓,๓๓๖.๖๑         | บาท        |
| ๒. แผนกหม้อแปลง     | ๑๙๓,๔๗๒.๘๘        | บาท        |
| ๓. ค่าสมทบ          | ๕,๐๐๐.๐๐          | บาท        |
| ๔. ค่าบริการ HL     | ๑๘,๑๓๕.๗๕         | บาท        |
| ๕. ไฟถนน            | ๗,๙๔๐.๘๓          | บาท        |
|                     | ๓๑๗,๘๘๖.๐๗        | บาท        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%  | ๒๒,๒๕๒.๐๒         | บาท        |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | <u>๓๔๐,๑๓๘.๐๙</u> | <u>บาท</u> |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๔๐,๑๓๘.๐๙ (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสตางค์)  
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

  
(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)  
ผ.บ.ต.กฟส.อ.นม.

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.) ๒๕๖/๒๕๖๓  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)  
ผจก.กฟส.อ.นม.