



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.
วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓
บริษัท หงส์สรายุ บ้านละทีดิน จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.
ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๕๙๓๔๙ บริษัท หงส์สรายุ บ้านละทีดิน จำกัด ประสงค์ขอ
ขยายเขต เพื่อใช้ในกิจการที่อยู่อาศัย นั้น
ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ใช้ไฟ บริษัท หงส์สรายุ บ้านละทีดิน จำกัด ๑๕๓๕-๑๕๓๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.
ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ โครงการ สราญเพลสวิลล์ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	๑๒	ต้น	
- ปีกเสา คอร.	ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น	
- พาดสาย	๕๐ SAC	จำนวน	๓	เส้น	ระยะทาง ๒๒๕ เมตร
- เทโคเน		จำนวน	๘	ชุด	
- ล้อฟ้าแรงสูง		จำนวน	๐	ชุด	
- สายต่อลงดิน		จำนวน	๒	ชุด	

๒. แร่งต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๒๓	ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด ๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๓๕๓ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๑๐๐ เมตร
- เทโคเน		จำนวน	๑๑	ชุด	

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย	ขนาด ๒๕ ตร.มม	จำนวน	๑	เส้น	ระยะทาง ๔๕๓ เมตร
----------	---------------	-------	---	------	------------------

๔. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๒๕๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน		<u>๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แร่งสูงภายนอก	๔๑๗,๓๖๓.๙๙ บาท
๒. หม้อแปลงภายนอก	๓๗๐,๔๙๒.๓๑ บาท
๓. แร่งต่ำภายนอก	๓๑๕,๙๗๓.๕๗ บาท
รวมเงิน	<u>๑,๑๐๓,๘๒๙.๘๗ บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน	๓๒,๔๐๖.๗๕ บาท
๒. ค่าฮอทไลน์	๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท
๓. หักค่าสำรวจออกแบบ	- ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	<u>๕๐,๕๔๒.๕๐ บาท</u>

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๙,๗๒๒.๐๓ บาท
๒. % ลดกำไร	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	บาท
๔. กำไรสุทธิ	<u>๙,๗๒๒.๐๓ บาท</u>
รวมเงิน	๑,๑๘๗,๐๙๔.๔๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	<u>๘๒,๘๘๖.๖๑ บาท</u>
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑,๒๖๖,๙๘๑.๐๑ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑,๒๖๖,๙๘๑.๐๑ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหนึ่งสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผ.บต.กฟส.อ.นม.

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.) ๒๒๕/๒๕๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)
ผจก.กฟส.อ.นม.

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓