



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

ถึง

ผจก.กฟส.อ.นค.

วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓

บริษัท อาณาแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องจาก บ. อาณาแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๕๘๐๖๖ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท อาณาแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่อยู่ ๓๖/๒ ม.๑๑ ต.หนองระลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑ ต.ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เฟส ขนาด	-	เควีเอ PEA	-	ติดตั้งที่
-	วัดโหลดได้	เฟส เอ. - แอมป์	เฟส บี.	-	แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้	-	โวลต์	โวลต์	-	เฟส ซี. - แอมป์
			* โวลต์		

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๒	ต้น
- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	-	ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๒๕ เมตร
- ร้อยถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	-	เส้น ระยะทาง - เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๒	ชุด
- สายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด
- เทโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด

๓. แผนกหม้อแปลง

- ร้อยถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าบริการ Hotlind	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	๑๕๘,๓๕๗.๐๐	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๓๘๓,๓๑๔.๓๗	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะ	๔๐,๙๙๐.๓๑	บาท
๕. ค่าสมทบ	๖,๐๐๐.๐๐	บาท
๖. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๗. ค่ารื้อถอนหม้อแปลง	๔,๖๕๗.๐๐	บาท
รวมเงิน	๕๘๘,๓๑๘.๖๘	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔๑,๑๘๒.๓๑	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๖๒๙,๕๐๐.๙๙</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๒๙,๕๐๐.๙๙ (หกแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)
กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผ.บ.ต.กฟส.อ.นฉ.

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นฉ.(บต.) ๒๕๖๓/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)
ผ.ก.กฟส.อ.นฉ.

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓