



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม. โครงการครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้สำรวจครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซอย ๖ เหนือ คลองตาห้วย ม.๗ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ๘ หลังคาเรือน ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเองนั้น  
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ ซอย ๖ เหนือ คลองตาห้วย ม.๗ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จำนวน ๘ หลังคาเรือน  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอย ๖ เหนือ คลองตาห้วย ม.๗ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จำนวน ๘ หลังคาเรือน
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า  
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                                   |      |           |       |        |                  |
|-----------------------------------|------|-----------|-------|--------|------------------|
| - ปักเสา คอร.                     | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑๑ ต้น |                  |
| - พาดสาย แรงต่ำ                   | ขนาด | ๕๐ ตร.มม  | จำนวน | ๒ เส้น | ระยะทาง ๒๕๕ เมตร |
| - รื้อถอนสาย แรงต่ำ               | ขนาด | ๕๐ ตร.มม  | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๐ เมตร   |
| - พาดสาย แรงต่ำ                   | ขนาด | ๕๐ ตร.มม  | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๐ เมตร   |
| - พาดสาย เมนสายคา                 | ขนาด | ๕๐ ตร.มม  | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๐ เมตร   |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ          |      |           | จำนวน | ๑ ชุด  |                  |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน           |      |           | จำนวน | ๐ ชุด  |                  |
| - ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. |      |           | จำนวน | ๐ ชุด  |                  |
| - เทคอนกรีตโคนเสา                 |      |           | จำนวน | ๑ ชุด  |                  |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้  
 ระบบจำหน่ายภายนอก  
 ๑. แผนกแรงต่ำ  
 ๒. ร้อยออนแรงต่ำ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

|           |     |
|-----------|-----|
| ๙๔,๕๘๑.๐๙ | บาท |
| -         | บาท |
| ๙๔,๕๘๑.๐๙ | บาท |
| -         | บาท |
| ๙๔,๕๘๑.๐๙ | บาท |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
 มาด้วยแล้ว

  
 (นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)  
 (ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.)

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๒๔๑/๒๕๖๓  
 อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

  
 (นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)  
 ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓