



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นผ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นผ. โครงการครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้

ถึง ผจก.กฟส.อ.นผ.

วันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟส.อ.นผ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นผ.ได้สำรวจครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ช.๗-๗.๘ สาย ๑๑ ม.๑ ต.มะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง ๒ หลังคาเรือน ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเองนั้น

ผบต.กฟส.อ.นผ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ ช.๗ - ๗.๘ สาย ๑๑ ต.มะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง จำนวน ๒ หลังคาเรือน
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๗ - ๗.๘ สาย ๑๑ ต.มะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง จำนวน ๒ หลังคาเรือน
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมน้ำจืด
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โหลดได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๙	ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๒๗๗ เมตร
- รื้อถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย เมาสายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด		
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้
 ระบบจำหน่ายภายนอก
 ๑. แผนกแรงต่ำ
 ๒. รีดถอนแรงต่ำ

๗๐,๑๔๑.๖๔ บาท

- บาท

๗๐,๑๔๑.๖๔ บาท

- บาท

๗๐,๑๔๑.๖๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
 มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผอ.บต.กฟส.อ.นม.)

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.)๒๔๗/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสมิต หันรุ่งสวัสดิ์)

ผอ.กฟส.อ.นม.

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๓