



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓

นายสิริเชษฐ์ หุ่นสวัสดิ์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายสิริเชษฐ์ หุ่นสวัสดิ์ คำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๙๗๐๒๐๔ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสิริเชษฐ์ หุ่นสวัสดิ์ ที่อยู่ ๗๘/๑๔ ม.๔ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก (กฟภ.ลงทุน ๐๑.๑)

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๒	ต้น	
- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐	เมตร	จำนวน	๑	ต้น	
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๑๔๐ เมตร
- สายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด	

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๕๐ % ๐๓.๑)

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๑๓	ต้น	
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๓๙๐ เมตร
- สายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด	

๓. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

รวมเงิน

๘๔,๗๘๒.๙๘ บาท

๘๔,๗๘๒.๙๘ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๕,๙๓๔.๘๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๙๐,๗๑๗.๗๙ บาท

ผู้ให้โฉนดที่ดินเป็นเงิน

๙๐,๗๑๗.๗๙ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ให้โฉนดที่ดินจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นต.)

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.) ๒๕๖/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผจก.กฟส.อ.นต.

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓