



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๓

นายจตุรนต์ กรมล

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายจตุรนต์ กรมล คำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๐๕๕๓๓๔๘ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายจตุรนต์ กรมล ที่อยู่ ๑๘๙/๑๑๔ ม.๗ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๗เหนือ ม.๓ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง (กฟภ.ลงทุน ๐๑.๑)

- รื้อถอนหม้อแปลง ๑ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก (กฟภ.ลงทุน ๐๑.๑)

- รื้อถอนสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๖๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๖๐ เมตร
- ล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๕๐ % ๐๓.๑)

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๘๒ เมตร
- เทโคเน จำนวน ๔ ชุด
- สายยึดโยง จำนวน ๒ ชุด
- ล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๘๐,๔๒๓.๔๐ บาท

๑๘๐,๔๒๓.๔๐ บาท

๑๒,๖๒๙.๖๔ บาท

๑๙๓,๐๕๓.๐๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๙๓,๐๕๓.๐๔ (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าสิบบาทสี่สตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.)

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๓๓๐/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผ.จ.ก.กฟส.อ.นคม.

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓