



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นนท.  
เลขที่  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นนท.  
เรียน ผจก.กฟส.อ.นนท.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นนท.  
วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓  
นายสมจิตร พิศสุวรรณ

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นนท.ได้รับคำร้องจาก นายสมจิตร พิศสุวรรณ คำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๐๙๕๓๓๗๘ แจ้งความประสงค์  
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น  
ผบต.กฟส.อ.นนท.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รับได้ดังนี้ -  
รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสมจิตร พิศสุวรรณ ที่อยู่ ๓๔๙/๑๐ ม.๒ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๙ หนื๊อ ม.๒ ต.พนาanicm อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาช่า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เพส ขนาด - เครื่อง PEA ติดตั้งที่  
วัดໂ碌ด์ได้ เพส เอ. แอมป์ เพส บี. แอมป์ เพส ซี. แอมป์  
โวลท์ที่ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ป้ายสาย \* โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สอดคล้อง เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

#### วิธีดำเนินการ

##### ๑. แผนกหม้อแปลง ( กฟก.ลงทุน ๐๑.๑ )

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เพส ระบบ ๑๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

##### ๒. แผนกแรงตัวภายนอก ( กฟก.ลงทุน ๐๑.๑ )

- ร้อนสาย แรงตัว ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๒๐ เมตร
- พาดสาย แรงตัว ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๒๐ เมตร
- ล่อฟ้าแรงตัว จำนวน ๒ ชุด

##### ๓. แผนกแรงตัวภายนอก ( ผู้ใช้ไฟ ๐๒.๑ )

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- พาดสาย แรงตัว ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร
- พาดสาย เมนเชยค้า ขนาด ๕๑ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๔๕ เมตร
- ล่อฟ้าแรงตัว จำนวน ๑ ชุด
- เทโคน จำนวน ๒ ชุด

##### ๔. แผนกแรงตัวภายนอก ( ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๕๐ % ๐๓.๑ )

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ต้น
- พาดสาย แรงตัว ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๑๐ เมตร
- ล่อฟ้าแรงตัว จำนวน ๑ ชุด

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก (๐๓.๑)

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก (๐๓.๑)

รวมเงิน

๕๓,๕๐๔.๕๕ บาท

๓๙,๔๕๙.๐๙ บาท

๘๒,๙๖๓.๖๔ บาท

๖,๕๐๗.๔๕ บาท

๘๙,๔๗๑.๐๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

๘๙,๔๗๑.๐๙ (เก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสตางค์)

กำหนดยืนราคาก ๓ เดือน หันนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฎิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บต.กฟส.อ.นธ.)

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๗

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ๓๗๓/๑๒๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายกนก พันธุ์สวัสดิ์)

ผจก.กฟส.อ.นธ.

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๗