



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓

นายสมชัย บุญดีเรกภินันท์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๗๗๓๖ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสมชัย บุญดีเรกภินันท์
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสมชัย บุญดีเรกภินันท์ ๖/๑๒ ม.๓ ต.พนาณิกม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๕ สาย ๑๓ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง (กฟภ.ลงทุน ๐๑.๑)

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงสูง (กฟภ.ลงทุน ๐๑.๑)

- รื้อถอนสาย SAC ขนาด ๑๘๕ ตร.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร
- พาดสาย SAC ขนาด ๑๘๕ ตร.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟ ๐๒.๑)

- ปักเสา ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๗๑ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๔ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๔ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
 ๑.ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก
 ๒.ค่าสมทบ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๓๙,๕๑๗.๘๖ บาท

- บาท

๑๓๙,๕๑๗.๘๖ บาท

๙,๗๖๖.๒๕ บาท

๑๔๙,๒๘๔.๑๑ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๔๙,๒๘๔.๑๑ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทสิบเอ็ดสตางค์)
 กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
 ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
 มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.)

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.)๓๓๗/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายกมล หันจูสวัสดิ์)

ผ.ก.กฟส.อ.นคม.

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓