



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผจก.กฟส.อน.ผ.
เลขที่ ก๒๐.อน.ผ.(บ.ท.)๓๓๘/๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อน.ผ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.
วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓
บริษัท โลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ.

ด้วย ผบด.กฟส.อน.ผ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๓๕๔๘๔ บริษัท โลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด ประสงค์ขอ
ขยายเขต เพื่อใช้ในการกิจการที่อยู่อาศัย นั้น
ผบด.กฟส.อน.ผ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท โลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด ที่อยู่ ๘๑ ม.๑๒ ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ โครงการ โลฟ อิน เดอะ การ์เด้น ต.นาป่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๔ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

- | | | | |
|---------------|-----------------|--------------|------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน ๑๕ ต้น | |
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร | จำนวน ๓ ต้น | |
| - พาดสาย | ๕๐ SAC | จำนวน ๓ เส้น | ระยะทาง ๓๒๐ เมตร |

๓. แรงต่ำภายนอก

- | | | | |
|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน ๕๑ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด ๙๕ ตร.มม | จำนวน ๔ เส้น | ระยะทาง ๑,๒๑๐ เมตร |
| - เทโค่น | | จำนวน ๑๘ ชุด | |
| - ล่อฟ้าแรงต่ำ | | จำนวน ๙ ชุด | |

๔. แผนกไฟสาธารณะ

- | | | | |
|----------|---------------|--------------|--------------------|
| - พาดสาย | ขนาด ๒๕ ตร.มม | จำนวน ๑ เส้น | ระยะทาง ๑,๒๑๐ เมตร |
|----------|---------------|--------------|--------------------|

ค่าธรรมเนียม

- | | | |
|------------------|---------------------|----------------------|
| ๑. ค่าสมทบแรงสูง | ๒๕๐ เควีเอ.*(๑๐๐) | ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| รวมเงิน | | <u>๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท</u> |

ระบบจำหน่ายภายนอก

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| ๑. แรงสูงภายนอก | ๔๘๐,๖๒๒.๖๐ บาท |
| ๓. หม้อแปลงภายนอก | ๗๔๐,๗๙๗.๔๙ บาท |
| ๔. แรงต่ำภายนอก | ๗๑๒,๖๔๕.๖๖ บาท |
| ๕. หักค่าสำรวจออกแบบ | - ๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| รวมเงิน | <u>๑,๙๒๘,๐๖๕.๗๕ บาท</u> |

ระบบจำหน่ายภายใน

- | | |
|---------------|----------------------|
| ๑. ไฟถนน | ๖๒,๗๐๑.๙๐ บาท |
| ๒. ค่าขอตไลน์ | ๒๙,๙๙๑.๐๐ บาท |
| รวมเงิน | <u>๙๒,๖๙๒.๙๐ บาท</u> |

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๑๘,๘๑๐.๕๗ บาท
๒. % ลดกำไร	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	บาท
๔. กำไรสุทธิ	<u>๑๘,๘๑๐.๕๗ บาท</u>

รวมเงิน	๒,๐๙๐,๕๖๙.๒๒ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	<u>๑๔๖,๓๓๙.๘๕ บาท</u>
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๒๓๖,๙๐๙.๐๗ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒,๒๓๖,๙๐๙.๐๗ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าบาทเจ็ดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



นายกมล พันธุ์สวัสดิ์
ผจก.กฟส.อนคม.