



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓

สนง.เทศบาลตำบลมะขามคู่

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๙๖๕๓๗๓ เทศบาลตำบลมะขามคู่ แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ สนง.เทศบาลตำบลมะขามคู่ ๔๕๖ ถ.ทางหลวงสาย ๓๖ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอยบ้านป่าจู้ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๑๕ ต้น				
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร	
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร		
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง	๔๗๕ เมตร	
- พาดสาย	เมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร	
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๒ ชุด				
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด				
- ติดตั้งกายยึดโยง	ขนาด ๕๐ ตร.มม.		จำนวน	๒ ชุด				
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด				

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๒. รื้อถอนแรงต่ำ

๓. หม้อแปลงภายนอก

๑๒๐,๖๘๖.๔๖ บาท

- บาท

- บาท

๑๒๐,๖๘๖.๔๖ บาท

๘,๔๔๘.๐๕ บาท

๑๒๙,๑๓๔.๕๑ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๒๙,๑๓๔.๕๑ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดเป็นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว




(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.)

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒.อนค.(บต.) ๓๖๒/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผจก.กฟส.อ.นค.

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓

