



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นนท.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นนท.
เรียน ผจก.กฟส.อ.นนท.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นนท.
วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๔
สsn. เทศบาลตำบลมะขามคุ้ง

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นนท.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๖๕๔๐๘ ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นนท.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSru เปิดตั้งนี้.-
รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ สsn. เทศบาลตำบลมะขามคุ้ง ๔๕๖ ถ.ทางหลวงสาย ๓๖ ต.มะขามคุ้ง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ บ้านลุงฤทธิ์ นุ่มเจริญ ม.๑ ต.มะขามคุ้ง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เพส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เพส เอ. - แอมป์ เพส บี. - แอมป์ เพส ซี. - แอมป์
โอลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โอลท์ โอลท์ปลายสาย - โอลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่ส่วนตาก เน้นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกทั่วภายนอก

- บักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑๙	ตัน	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๐ เมตร
- รือถอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง	๔๖ เมตร
- พาดสาย เมนชายค่า	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด	
- ติดตั้งกัยดีโดย ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๓	ชุด	
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด	

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
	ระบบจำหน่ายภายนอก
๑.	แผ่นแกรงต์
๒.	ร้อนแอนด์ต์
๓.	หม้อแปลงภายนอก
	๑๔๒,๓๐๕.๘๗ บาท
	บาท
	บาท
	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
	๑๐,๒๔๑.๔๑ บาท
	๑๕๒,๕๔๖.๒๘ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๕๒,๕๔๖.๒๘ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์) กำหนดยืนราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(พ.บ.ก.กฟส.อ.นช.)

ที่ ก.๒.อ.นช.(บต.) ๑๒๙/๑๗๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)
ผจก.กฟส.อ.นช.

๑.๐ ส.ค. ๒๕๖๑

