



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นนท.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นนท.

เรียน ผจก.กฟส.อ.นนท.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นนท.

วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓

สนง.เทศบาลตำบลมหาเมฆ

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นนท.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๙๖๕๗๖๐ เทศบาลตำบลมหาเมฆ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นนท.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ สนง.เทศบาลตำบลมหาเมฆ ๔๕๖ ถ.ทางหลวงสาย ๓๖ ต.มหาเมฆ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอยบ้านทิดนีกสาย ๑๗ หมู่ ๘-๙ ต.มหาเมฆ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เพส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่
วัดໂ孝ดได้ เพส เอ. - แอมป์ เพส บี. - แอมป์ เพส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โอลท์ โอลท์ปลายน้ำ - โอลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องจากคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกต່າງภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๙ ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๕ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร	
- ร้อยอ่อนสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๕ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๒๑๐ เมตร	
- พาดสาย เมนชายค่า ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๕ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร		
- ติดตั้งชุดล้อพ้าแรงต่ำ		จำนวน	๑ ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน		จำนวน	๐ ชุด		
- ติดตั้งกัยยีดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.		จำนวน	๒ ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา		จำนวน	๐ ชุด		

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก
๑. แผนกแรงต่ำ^{๖๖,๒๔๗.๘๖} บาท
๒. รือคอนแรงต่ำ^{๕,๖๔๐.๘๕} บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก^{๗๐,๙๗๘.๗๑} บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๖๖,๒๔๗.๘๖ บาท

บาท

บาท

๖๖,๒๔๗.๘๖ บาท

๕,๖๔๐.๘๕ บาท

๗๐,๙๗๘.๗๑ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๐,๙๗๘.๗๑ บาท (เจ็ตมีน์ก้าร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยืนราคา ๖ เดือน หันนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(พ.บ.ก.กฟส.อ.นธ.)

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๗

ท. ก. ม. อ. น. ด. (บ.ต.) ๑๒๐/๑๒๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายกนก พันธุ์สวัสดิ์)

ผ.ก.กฟส.อ.นธ.

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๗