



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นส.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นส.
เรียน ผจก.กฟส.อ.นส.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นส.
วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗
นางสาวศศินา ปานอุ

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นส.ได้รับคำร้องจาก นางสาวศศินา ปานอุ คำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๐๙๕๗๑๖๔ แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นส. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวศศินา ปานอุ ที่อยู่ ๑๔๒ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ตรงข้ามโรงพัก ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากการระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เฟส ขนาด	- เครื่อง PEA	-	ติดตั้งที่
วัดโหลดได้	เฟส เอ.	- แอมป์	เฟส บี.	- แอมป์
วัดที่ติดหม้อแปลงวัดได้	โอลท์ โอลท์ปัลยาสัย	* โอลท์	เฟส ซี.	- แอมป์

๔. สภาพที่ดินที่ดำเนินการไม่สะอาด เก็บคราบคิตค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

๑. แผนกหม้อแปลง (กฟก.ลงทุน ๐๑.๑)

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๑๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โอลท์ ขนาด ๑๐๐ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ๒. แผนกแรงตัว (กฟก.ลงทุน ๐๑.๑)

- ปั๊กเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐	เมตร	จำนวน	๑	ตัน
- พาดสาย SAC	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๓	เส้น
๓. แผนกแรงตัวภายนอก (ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๐๓.๑)				ระยะทาง	๑๕	เมตร
- ปั๊กเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๖	ตัน
- รื้อถอนสาย แรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น
- พาดสาย แรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น
- ล่อฟ้าแรงตัว				จำนวน	๒	ชุด

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๒. ค่ารื้อถอนแรงต่ำ

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๖๖,๒๐๙.๔๙ บาท

๔,๓๒๗.๐๐ บาท

๗๗๐,๕๓๖.๔๙ บาท

๑๑,๙๓๗.๕๕ บาท

๑๖๖,๔๗๔.๐๔ บาท

ผู้ใช้ไฟล์ทุนเป็นเงิน

๑๖๖,๔๗๔.๐๔ (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สตางค์)

กำหนดยืนยัน ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(พ.บ.ก.กฟส.อ.นธ.)

- ๒ ก.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บ.ก.) ๒๓๗/๑๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายกมศ พันธุ์สวัสดิ์)

ผจก.กฟส.อ.นธ.

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔