



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.  
เลขที่  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.  
วันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๗

นายทรงพล คงทน

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายทรงพล คงทน คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๘๙๙๙ แจ้งความ  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น  
ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruPได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายทรงพล คงทน ที่อยู่ ๒๖/๑๐ ม.๔ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ หนองคร้า ช.๓ ม.๔ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๙ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นาบข่า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.  
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA ติดตั้งที่  
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลท์ที่ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปัลยาสาย - โวลท์  
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องจากคิดค่าแรงกรณี ๒  
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงงานภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๕	ตัน		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.ม.m	จำนวน	๕	เส้น	ระยะทาง	๑๒๐ เมตร
- พาดสายชายคา แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.ม.m	จำนวน	๕	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๒	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด		
- ติดตั้งชุดภายในยึดโดยแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.ม.m.				จำนวน	๐	ชุด		
- เกคอนเสา				จำนวน	๒	ชุด		

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารือถอนแรงต่ำภายนอก

๕๖,๖๒๙.๖๑ บาท

๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- บาท

๓. ค่าสมทบ

- บาท

๔. ไฟสาธารณณะ

- บาท

๕. ค่าบริการ Hot Line

๕๖,๖๒๙.๖๑ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓,๘๖๔.๐๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๖๐,๔๙๓.๖๘ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๐,๔๙๓.๖๘ (หากมีน้ำห้าร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์)  
กำหนดยืนยันราคากล่องเดือน ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

  
(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผพ.บต.กฟส.อ.นน.

๑๖ ก.ย. ๒๕๕๓

ที่ ก.๒ อ.นน.(บต.) ๒๖๗/๑๙๒๓  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)  
ผจก.กฟส.อ.นน.

๑๖ ก.ย. ๒๕๕๓