



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผจก.กฟส.อ.นส.  
เลขที่ กฟ ช.ก.ญ.(กส.) ๒๕๔/๒๕๖๓  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นส.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.  
วันที่ ๓๐ ๑.๒.๖๘  
บริษัท ลีพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นส.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๙๔๕๖๓ ขยายเขต เพื่อใช้ในกิจการที่อยู่อาศัย นั้น บริษัท ลีพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประสงค์ขอ

ผบต.กฟส.อ.นส.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รุ่ปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ลีพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่อยู่ ๕๒ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ให้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ โครงการเดอะวิลเลจ ๒ ต.พนาanic อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW) ของส่วนไฟฟ้า มากข่า อยู่ท่าส้านีฯ ระยะทางประมาณ ๑๔ กม.

๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สุด阔 เที่นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เกว.เ.จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงสูงภายนอก ( กฟก. ลงทุน ๐๑.๑ )

- ปักเสา คอร.	ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	๒๔ ต้น
- ร้อดอนสาย แกนเหล็ก	๕๐ ACSR	จำนวน	๓ เส้น ระยะทาง ๙๗๔ เมตร
- พาดสาย	๕๐ SAC	จำนวน	๓ เส้น ระยะทาง ๑,๔๐ เมตร

๓. แผนกแรงสูงภายนอก ( พชฟ. ลงทุน ๐๑.๑ )

- ปักเสา คอร.	ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	๔ ต้น
- ปักเสา คอร.	ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร	จำนวน	๒ ต้น
- พาดสาย	๕๐ SAC	จำนวน	๓ เส้น ระยะทาง ๑๖๐ เมตร

๔. แรงตัวภายนอก ( กฟก. ลงทุน ๐๑.๑ )

- ปักเสา คอร.	ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑๙ ต้น
- พาดสาย แรงตัว	ขนาด ๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๑,๒๑๐ เมตร

๕. แรงตัวภายนอก ( พชฟ. ลงทุน ๐๑.๑ )

- ปักเสา คอร.	ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑๔ ต้น
- พาดสาย แรงตัว	ขนาด ๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๓,๗๕๐ เมตร
- เทโคน		จำนวน	๒๑ ชุด
- ล้อทัวแรงตัว		จำนวน	๑๐ ชุด

๖. แผนกไฟสาธารณูป

- พาดสาย	ขนาด ๒๕ ตร.มม	จำนวน	๑ เส้น ระยะทาง ๓,๗๕๐ เมตร
----------	---------------	-------	---------------------------

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมบทแรงสูง รวมเงิน	๒๕๐ เครดิท.( ๑๐๐ )	<u>๕๐,๐๐๐.๐๐</u> บาท <u>๕๐,๐๐๐.๐๐</u> บาท
ระบบจำหน่ายภายนอก		
๑. แรงสูงภายนอก		๒๕๓,๓๖๙.๕๑ บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก		๗๔๙,๐๔๒.๐๗ บาท
๔. แรงต่ำภายนอก		๑,๘๓๔,๖๕๕.๗๑ บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ		<u>๕,๐๐๐.๐๐</u> บาท
รวมเงิน		<u>๑๔,๘๓๔,๖๕๙.๒๙</u> บาท
ระบบจำหน่ายภายใน		
๑.ไฟถนน		๑๔๒,๗๔๗.๖๖ บาท
๒.ค่าอุปกรณ์		<u>๒๙,๙๙๑.๐๐</u> บาท
รวมเงิน		<u>๑๗,๗๓๖.๖๖</u> บาท
กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้เช่าไฟ)		
๑. กำไรขั้นต้น		๔๒,๘๓๖.๓๐ บาท
๒. % ลดกำไร		- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา		- บาท
๔. กำไรสุทธิ		<u>๔๒,๘๓๖.๓๐</u> บาท
รวมเงิน		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๓,๐๘๗,๗๓๒.๒๕ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		<u>๒๑๖,๘๔๑.๒๖</u> บาท
		๓,๓๑๔,๕๗๓.๕๑ บาท

ผู้เช่าไฟลงทุนเป็นเงิน ๓,๓๑๔,๕๗๓.๕๑ บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)  
กำหนดยืนยันราคานาทีเดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้เช่าไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

นายกมล พันธุ์สวัสดิ์  
ผจก.กฟส.อ.นว.