



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๓

ว่าที่ ร.ต. ณัฏกร พนมมรรค

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก ว่าที่ ร.ต. ณัฏกร พนมมรรค คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๖๔๐๓๒ ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ ว่าที่ ร.ต. ณัฏกร พนมมรรค ที่อยู่ ๒๖ ถ.วัดบึงบน ต.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๑๒ เนื้อที่ ม.๑ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๙ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๒ กม. มาบเข้า

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | |
|--|------|----------|-------|--------|---------|----------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙ เมตร | จำนวน | ๖ ต้น | | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๑๑๕ เมตร |
| - พาดสายขยายคา แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๑ ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๐ ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ ชุด | | |
| - เทโคเนส | | | จำนวน | ๕ ชุด | | |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก
๓. ค่าสมทบ
๔. ไฟสาธารณะ
๕. ค่าบริการ Hot Line

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-	บาท
๗๓,๙๔๓.๗๓	บาท
-	บาท
-	บาท
-	บาท
๗๓,๙๔๓.๗๓	บาท
๕,๑๗๖.๐๖	บาท
<u>๗๙,๑๑๙.๗๙</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๙,๑๑๙.๗๙ (เจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟส.อ.นค.

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นค.(บต.) ๒๗๙/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผ.จก.กฟส.อ.นค.

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓