



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓

นายสมบัติ ไสยสิทธิ์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายสมบัติ ไสยสิทธิ์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๙๖๙๗๐

แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสมบัติ ไสยสิทธิ์ ที่อยู่ ๒๙๐/๑ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑ ได้ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย * โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓. แผนกแรงต่ำภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๓ ชุด
- เทโคนเสา จำนวน ๙ ชุด

๔. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๒๕ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลง	๗,๒๘๐.๐๐	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลง	๗๘,๒๙๘.๐๐	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำ	๑๔๒,๐๓๗.๕๙	บาท
๔. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ	๑๒,๔๑๔.๕๙	บาท
๕. ค่าสมทบ	๙,๐๐๐.๐๐	บาท
๖. ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
รวมเงิน	๒๖๗,๑๖๕.๙๓	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๓,๗๒๔.๓๘	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๓,๗๒๔.๓๘	บาท
รวมเงิน	๒๗๐,๘๙๐.๓๑	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๘,๙๖๒.๓๒	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๘๙,๘๕๒.๖๓	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๘๙,๘๕๒.๖๓ (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทหกสิบสามสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย महाคัคศิรี)

ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๔๑๑/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓