



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๓

บริษัท คอมมูนิตี้ รีเวิลเอสเตท จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก บ. คอมมูนิตี้ รีเวิลเอสเตท จก. คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๘๖๘๖๘ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท คอมมูนิตี้ รีเวิลเอสเตท ที่อยู่ ๒๓๕ ม.๑ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ โครงการหมู่บ้าน เดอะแกรนด์ธารา ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง (กฟภ.ลงทุน ๐๑.๑)

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๖ ต้น
- พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๕๐๐ เมตร

๒. แผนกแรงสูง (ผู้ใช้ไฟฟ้า.ลงทุน ๐๒.๑)

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร

๓. แผนกหม้อแปลง (ผู้ใช้ไฟฟ้า.ลงทุน ๐๒.๑)

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เครื่อ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๔. แผนกแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟฟ้า.ลงทุน ๐๒.๑)

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๘๒๕ เมตร
- เทโคนเสา จำนวน ๓๑ ชุด
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑๐ ชุด

๕. แผนกไฟสาธารณะ (ผู้ใช้ไฟฟ้า.ลงทุน ๐๒.๑)

- พาดสาย ไฟสาธารณะ ขนาด ๒๕ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๘๒๕ เมตร

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟฟ้า
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก
๒. หม้อแปลงภายนอก
๓. แรงต่ำภายนอก
- รวมเงิน

๗๗,๑๓๔.๐๐ บาท
๑๙๘,๗๒๐.๕๑ บาท
๗๐๐,๓๒๕.๔๒ บาท
๙๗๖,๑๗๙.๙๓ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน
- รวมเงิน

๕๗,๑๐๔.๔๐ บาท
๕๗,๑๐๔.๔๐ บาท

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง
๒. หักค่าสำรวจออกแบบ
๓. ค่าบริการ HL
- รวมเงิน

๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท
๒๙,๑๓๕.๗๕ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น
๒. % ลดกำไร
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา
๔. กำไรสุทธิ
- รวมเงิน
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๗,๑๓๑.๓๒ บาท
- %
- บาท
๑๗,๑๓๑.๓๒ บาท
๑,๑๗๙,๕๕๑.๔๐ บาท
๘๒,๕๖๘.๖๐ บาท
๑,๒๖๒,๑๒๐.๐๐ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑,๒๖๒,๑๒๐.๐๐ (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ทพ.บต.กฟส.อ.นต.)

๕ ๖ ต.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.)๕๔๒/๒๕๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)
ผจก.กฟส.อ.นต.
๕ ๖ ต.ค. ๒๕๖๓