



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓

บริษัท จอมพัฒนาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก บริษัท จอมพัฒนาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๑๐๐๑๔๙๓
แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท จอมพัฒนาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ ๓๒๓ ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ โครงการพริมาตรย์ แกรนด์ ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ.	ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน ๒๐ ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด ๙๕ ตร.มม	จำนวน ๔ เส้น	ระยะทาง ๑๗๕ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ		จำนวน ๓ ชุด	
- เทโคนเสา		จำนวน ๑๑ ชุด	

๒. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด ๒๕ ตร.มม	จำนวน ๑ เส้น	ระยะทาง ๑๗๕ เมตร
-----------------	---------------	--------------	------------------

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ขอใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๒๐๙,๒๙๐.๔๖ บาท
๔. ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะ	๑๕,๖๓๕.๑๒ บาท
รวมเงิน	<u>๒๒๔,๙๒๕.๕๘ บาท</u>

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ขอใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๔,๖๙๐.๕๔ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๔,๖๙๐.๕๔ บาท
รวมเงิน	๒๙,๖๑๖.๑๒ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๖,๐๗๓.๑๓ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๒๔๕,๖๘๙.๒๕ บาท</u>

ใช้เงินทุนเป็นเงิน ๒๔๕,๖๘๙.๒๕ (สองแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๕๑๓/๒๕๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓