



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๕.๙ ค.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้รับคำร้องจาก บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จำกัด แจ้งความประสงค์ขอตัดหม้อแปลงไฟฟ้าภายใน เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ ๖๒๙/๑ ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอตัดหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควี.เอ. จำนวน ๑ เครื่อง
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกปรับปรุงแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----------|------|------|-------|-------|-----|------|
| ๑.๑ | รื้อถอนเสา | คอร.ขนาด | ๘ | เมตร | จำนวน | - | ต้น | |
| ๑.๒ | ปักเสาต่อมือ | ขนาด | - | เมตร | จำนวน | - | ต้น | |
| ๑.๓ | พาดสาย | - | ขนาด | - | ต.มม. | จำนวน | - | เส้น |

ระยะทาง - เมตร

- | | | | | |
|-----|-----------------------|-------|---|-----|
| ๑.๔ | ประกอบกายยึดโยงแรงสูง | จำนวน | - | ชุด |
|-----|-----------------------|-------|---|-----|

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

- | | | | | | | | | |
|-----|---------|--------------|------|------|-------|-------|-----|------|
| ๒.๑ | รื้อเสา | คอร.ขนาด | ๑๒ | เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น | |
| ๒.๒ | ปักเสา | คอร.ขนาด | ๑๒ | เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น | |
| ๒.๓ | พาดสาย | เคเบิ้ลอากาศ | ขนาด | ๕๐ | ต.มม. | จำนวน | ๓ | เส้น |

ระยะทาง - เมตร

- | | | | | |
|-----|-----------------|-------|---|-----|
| ๒.๔ | เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน | - | ชุด |
|-----|-----------------|-------|---|-----|

๓. แผนกแรงสูงภายใน

๓.๑ ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓.๒ พาดสาย เคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น

ระยะทาง ๒๐ เมตร

๓.๓ เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ชุด

๓.๔ แรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองตามแบบวิศวกร
แบบ และให้ วิศว. ตรวจสอบระบบจำหน่ายให้ได้ตามมาตรฐานของ กฟภ. ก่อนเสนออนุมัติจ่ายไฟ

๔. แผนกแรงต่ำภายนอก

๔.๑ รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)

๕. แผนกหม้อแปลง

๕.๑ ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน - ต้น

๕.๒ ติดหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐

เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (กฟภ.. เป็นผู้ดำเนินการ)

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แผนกเครื่องวัด ๑๕,๒๐๒.๐๐ บาท

รวมเงิน (๑) ๑๕,๒๐๒.๐๐ บาท

ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม

() ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๑๐๐ เควีเอ.*(๑๐๐) ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. หักค่าสำรวจออกแบบ - ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๓.ค่าตรวจสอบอุปกรณ์ ๔,๒๐๐.๐๐ บาท

รวมเงิน ๙,๒๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก ๑๕,๙๑๗.๐๔ บาท

๑. รื้อถอนแรงสูงภายนอก ๑,๙๗๑.๐๐ บาท

รวมเงิน ๑๑๗,๓๗๕.๗๒ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ค่าบริการHotLineกระเช้า๓๓ kV(ไม่พัก) ๒๙,๙๙๑.๐๐ บาท

๒.ค่าก่อสร้างแรงสูงภายใน ๔๖,๗๑๘.๐๙ บาท

๓. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายใน ๒๓๙,๖๔๒.๒๘ บาท

รวมเงิน ๓๑๖,๓๕๑.๓๗ บาท