



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ห่างหุ้นส่วนจำกัด แก้วศิริแลนด์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก ห่างหุ้นส่วนจำกัด แก้วศิริแลนด์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๙๒๔๗๙
แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น
ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ ห่างหุ้นส่วนจำกัด แก้วศิริแลนด์ ที่อยู่ ๒๘/๕๙ ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ถ.สาย ๙ ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐ %

- บั๊กเสาคอร์ ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก

- บั๊กเสาคอร์. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๔๑๒ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๕ ชุด
- เทโคนเสา จำนวน ๑๐ ชุด

๔. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๒๕ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๔๑๒ เมตร

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	๑๑,๕๒๑.๐๒	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลง	๒๕๕,๘๘๔.๖๑	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำ	๒๙๓,๐๒๘.๗๖	บาท
๔. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ	๒๖,๔๖๓.๖๕	บาท
๕. ค่าสมทบ	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๖. หักค่าสำรวจออกแบบ	๕,๐๐๐.๐๐	
๗. ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
รวมเงิน	<u>๖๒๕,๐๓๓.๗๙</u>	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๗,๙๓๙.๑๐	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๗,๙๓๙.๑๐	บาท
รวมเงิน	๖๓๒,๙๗๒.๘๙	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	<u>๔๔,๓๐๘.๑๐</u>	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๖๗๗,๒๘๐.๙๙</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๗๗,๒๘๐.๙๙ (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์)

กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟส.อนคม.

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๒๒๖/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลืออง)

ผจก.กฟส.อนคม.

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓