



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ - ๔ พ.ย. ๒๕๖๓

นางสาวบังอร แสงสุริย์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นางสาวบังอร แสงสุริย์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๑๐๐๗๐๑๙
แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวบังอร แสงสุริย์ ที่อยู่ ๑๑๑/๒๘๑ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ. สาเสา ซ.๑ สาย ๑๕ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๓. รับไฟฟ้าหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๗	ต้น		
- รื้อถอนเสา กลับมาใช้.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๓	ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๒๕๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๔๘ เมตร
- รื้อสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๑๖๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๘๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๖	ชุด		
- เทโคนเสา				จำนวน	๖	ชุด		

๓ แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๒๕	ตร.มม	จำนวน	๑	เส้น	ระยะทาง	๔๓๘ เมตร
-----------------	------	----	-------	-------	---	------	---------	----------

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลง

๔,๖๕๗.๐๐ บาท

๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลง

๗๙,๐๖๓.๐๐ บาท

๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำ

๑๒๓,๓๘๗.๐๒ บาท

๔. ค่ารื้อถอนแรงต่ำ

๔,๓๑๑.๐๐ บาท

๕. ค่าสมทบ

๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ

๒๙,๘๓๗.๒๘ บาท

รวมเงิน

๒๔๖,๒๕๕.๓๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%

๑๗,๒๓๗.๘๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๖๓,๔๙๓.๑๗ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๖๓,๔๙๓.๑๗ (สองแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.

๕๔ พ.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๕๕๐/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๕๔ พ.ย. ๒๕๖๓