



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ - ๓ พ.ย. ๒๕๖๓

นางควรชัย แก่นสา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นางควรชัย แก่นสา คำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๐๑๐๐๕๙๓ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางควรชัย แก่นสา ที่อยู่ ๔๓/๑๒ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๘ ได้ ม๑. ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟ ๐๒.๑)

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๕	ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๙๕	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๒	ชุด			
- เทโคนเสา				จำนวน	๓	ชุด			

๒. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๒๕	ตร.มม	จำนวน	๑	เส้น	ระยะทาง	๙๕	เมตร
-----------------	------	----	-------	-------	---	------	---------	----	------

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑ ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๗๖,๕๖๙.๘๕	บาท
๒.ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ	๕,๗๗๐.๖๖	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๕,๗๗๐.๖๖	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๕,๗๗๐.๖๖	บาท
รวมเงิน	๘๔,๐๗๑.๑๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๕,๘๘๕.๐๒	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๘๙,๙๕๖.๑๙	บาท

ลงทุนเป็นเงิน ๙๘,๙๕๖.๗๓ (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)
ที่ดินยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผอ.บต.กฟส.อ.นค.)

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นค.(บต.) ๕๕๒/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผอ.กฟส.อ.นค.

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓