



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นนท.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นนท.

เลขที่

วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นนท.

นายสมนึก แสงวงศ์กิจ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นนท.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นนท.ได้รับคำร้องจาก นายสมนึก แสงวงศ์กิจ ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๗๕๔๙ แจ้งความประสงค์

ผบต.กฟส.อ.นนท. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รุปดีดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสมนึก แสงวงศ์กิจ ที่อยู่ ๑๙๙ ม.๙ ต.กระแสนน อ.แก่ง จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๕ เกหง ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส. ๕ (โผลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาช่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เพส ขนาด	-	เครื่อง PEA	-	ติดตั้งที่			
วัดโผลดได้	เพส เอ.	-	แม่มปี	เพส บี.	-	แม่มปี	เพส ซี.	แม่มปี
โอลท์ได้หม้อแปลงวัดได้	-	โอลท์	โอลท์ปลายสาย	*	โอลท์			

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะอาด เห็นคราบคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

๑. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เพส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โอลท์ ขนาด ๕๐ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เพส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โอลท์ ขนาด ๑๐๐ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คور.	ขนาด	๕.๐๐	เมตร	จำนวน	๑๔	ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๕	เส้น	ระยะทาง	๒๗๕ เมตร
- เทโคน				จำนวน	๕	ชุด		
- ล้อพานแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด		

๓ แผนกไฟสาธารณณะ

- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๒๕	ตร.มม	จำนวน	๑	เส้น	ระยะทาง	๕๕๕ เมตร
-----------------	------	----	-------	-------	---	------	---------	----------

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลง ๔,๖๕๗.๐๐ บาท

๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลง ๕๒,๒๓๓.๐๐ บาท

๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก ๑๙๙,๑๐๔.๒๘ บาท

๔. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณณะ ๓๐,๒๒๑.๔๐ บาท

๕. ค่าสมทบ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๓๐,๙๑๖.๐๘ บาท

๑๖,๑๖๕.๓๓ บาท

๒๔๖,๑๗๑.๓๑ บาท

ลงทุนเป็นเงิน ๒๕๒,๓๓๑.๒๑ (สองแสนล้านบาทยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดด้วยราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้เพจต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกของอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผพ.บต.กฟส.อ.นธ.)

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ๒๐๓/๑๔๘๗
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบันพิตร แก้วอาภรณ์เหลือง)
ผจก.กฟส.อ.นธ.

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗